

Presupuesto

Presupuesto 1002018 CREACIÓN DEL CENTRO DE RECREACION/ESPARCIMIENTO EN EL TERRENO DE ROSA URCO UBICADO EN EL SECTOR OLLCCAHUASI -BARRIO ANCCO, LOS ANGELES DEL DISTRITO DE CORACORA - PARINACOCHAS - AYACUCHO

Subpresupuesto 001 CREACIÓN DEL CENTRO DE RECREACION/ESPARCIMIENTO EN EL TERRENO DE ROSA URCO UBICADO EN EL SECTOR OLLCCAHUASI -BARRIO ANCCO, LOS ANGELES DEL DISTRITO DE CORACORA - PARINACOCHAS - AYACUCHO

Cliente COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "VIRGEN DE LAS NIEVES"
Lugar AYACUCHO - PARINACOCHAS - CORACORA

Costo al 16/01/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	I ETAPA - CERCO PERIMETRICO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00		
01.01.02	CAMPAMENTO Y ALMACENES DE OBRA	gib	1.00		
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00		
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m	223.27		
01.02.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m	223.27		
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	106.05		
01.03.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	49.13		
01.03.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	64.52		
01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m3	201.73		
01.04	CONCRETO SIMPLE				
01.04.01	SOLADO PARA ZAPATA e=2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON	m2	33.88		
01.04.02	CONCRETO CILOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G.	m3	78.14		
01.05	CONCRETO ARMADO				
01.05.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA	kg	199.89		
01.05.02	CONCRETO FC=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	31.48		
01.05.03	ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO h=0.50 m.	m2	223.27		
01.05.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRE CIMIENTO	kg	1,029.86		
01.05.05	CONCRETO EN SOBRE CIMIENTO fc= 175 kg/cm2	m3	16.75		
01.05.06	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	1,559.28		
01.05.07	ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS	m2	229.68		
01.05.08	CONCRETO FC=175 Kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	11.48		
01.05.09	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE	kg	817.34		
01.05.10	ENCOFRADO VIGAS DE AMARRE	m2	89.31		
01.05.11	CONCRETO VIGAS fc=175 kg/cm2	m3	6.70		
01.06	ALBAÑILERIA				
01.06.01	MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO 9x13x24 cm.	m2	244.22		
01.07	CARPINTERIA METALICA				
01.07.01	PUERTA METALICA P-01	und	1.00		
01.07.02	PUERTA METALICA P-02	und	1.00		